

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель председателя правления
по производству-директор департамента**

добычи и металлургии

АО «Узбекский КТМ»

 **Рузиев У.Н.**

« _____ » _____ 2025г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На разработку проектно-сметной документаций для
строительства металлического навеса, бассейна
благоустройства и бетонные работы под оборудования
(контейнерного городка) в рамках реализации проекта
«Разработка и внедрение пилотной технологии
извлечения полезных компонентов из техногенных
отходов АО «Ангренская ТЭС» и АО
«Ново-Ангренская» ТЭС»»**

**г. Чирчик
2025 год.**

| п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-----|---|--|
| 1. | Основание для проектирования | Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2025 года №ПП-128 «О дополнительных мерах по расширению сырьевой базы минералов для промышленности и увеличения производства в 2025-2026 годах». |
| 2. | Заказчик | АО «Узбекский комбинат технологических металлов» Узбекистан, 111709 г. Чирчик ул.В. Хайдарова 1, “Ипотека Банк” Чирчик филиал Х/р: 20208000607098020001 МФО 00478; СТИР: 311415426; E-mail: info@uzktm.uz |
| 3. | Местонахождение объекта | Ташкентская область, г. Ангрен. |
| 4. | Вид работ | строительства металлического каркаса с навесом для оборудования, бассейна (2шт), благоустройства и бетонные работы под оборудования контейнерного городка |
| 5. | Срок строительства | По договору |
| 6. | Источник финансирования | Средство заказчика |
| 7. | Техническое требования к архитектурно-планировочным, конструктивным инженерным решениям | Настоящее Техническое задание (ТЗ) является основным документом, определяющим требования к проектированию строительства металлического навеса, бассейна благоустройства и бетонные работы под оборудования контейнерного городка. При проектировании должны быть учтены требования действующих РУз строительных норм, ГОСТов и прваил. Разделы и комплекты проектной документации. - электроснабжения и заземления; - строительства металлоконструкции - строительства фасада - бетонирование - земляные работы бассейна (2 шт) - армирование бассейна (2шт) - армирование металлических лестниц (2шт) - бетонирование бассейна (2шт) - земляные работы благоустройства - бетонирование |

| | | |
|----|--|---|
| 8 | Основные требования к объему выполняемых работ | <p>Металлический навес Монтаж каркаса из металлконструкции для установки оборудования размерам 21,0x18,0 (согласно планировке) высотой h-до 8,0м Устройства кровли из кровельных сэндвич-панелей, толщиной-100мм Устройство обшивки стен фасада сооружения из стеновых сэндвич-панелей, толщиной-100мм Бетонирование полов с армированием сеткой сооружения толщиной-200мм Покраска металлоконструкций масляной краской</p> <p>Строительные работы бассейна с лестницей 2 шт. Выемка под бассейн глубиной -1,750, длина-4100, ширина-4100; Бетонная подготовка бассейнов; Бетонирование бассейна из бетона кл.В25 с армированием; Металлическая лестница из арматуры ø16АIII</p> |
| 9 | Требования к благоустройству. | <p>Бетонирование прилегающей территории контейнерного городка с армированием (размером 30x20) Бетонирование тротуаров с армированием (размером 40x15) Земляные работы: Разборка грунта с привязкой на 500м; Разборка верхнего слоя грунта для уровня; Обратная засыпка с уплотнением (гравийно-песчанная смесь).</p> |
| 10 | Особые условия | <p>На исполнителя возлагается: 1. Получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и разделов инженерных изысканий, а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительного объекта. 2. Разработка ЗВОС и получение Экологической экспертизы. 3. Топогеодезическая съемка участка строительства. 4. Инженерно-геологические изыскания.</p> |
| 11 | Требования к сметной документации | “Согласно действующего законодательства РУз” |
| 12 | Требования к разработке документации | <p>В соответствии с требованиями Республики Узбекистан в части разработки проектной документации и требований к её содержанию. Состав сметной документации:</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | - проектную и рабочую документацию в 3 экз. на бумажном носителе, - документацию в одном экземпляре в эл. виде в формате dwg, pdf. |
|--|--|---|

Разработано:

**Начальник управления
строительства**



Рахматиллаев Х.Ш.

Специалист



Жабборов Ш.А.

Согласовано:

Проект менеджер



Холмирзаев Ш.