“TASDIQLAYMAN”
“O‘zbekiston TMK” AJ
Boshqaruv raisining o‘rinbosari

_____________ U.N. Ruziyev

“__22__” ____02____ 2026 yil

№ 265 – 03/03

“Ozbekiston TMK” AJ Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish zavodi perenat ammoniy ishlab chiqarish geotexnologik sexi 1-sonli uchastkasini elektr energiyasi bilan ta’minlash uchun
(loyiha ishlari, yetkazib berish, montaj, qurilish)

TEXNIK TOPSHIRIQ

Chirchiq sh. 2026 y.

№ t/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Содержание основных данных и требований
1	Buyurtmachi	"O'zbekiston texnologik metallar kombinati" AJ Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Vohid Haydarov ko'chasi 1-uy. E-mail: info@uztmk.uz
2	Ishlab chiqish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-martdagi "2025-2026-yillarda sanoat uchun mineral xomashyo bazasini kengaytirish va ishlab chiqarishni ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-128-son qarori.
3	Moliyalashtirish manbai	"O'zTMK" AJning o'z mablag'lari hisobidan
4	Taxminiy qiymat	Yakuniy narx tanlovdan so'ng aniqlanadi.
5	Yetkazib beruvchi tashkilot nomi	Tanlov asosida tanlash
6	Pudratchi tashkilot	Tanlov asosida tanlash
7	Loyiha nomi	"Ozbekiston TMK" AJ Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish zavodi perenat ammoniy ishlab chiqarish geotexnologik sexi 1-sonli uchastkasini elektr energiyasi bilan ta'minlash
8	Loyiha maqsadi	"Ozbekiston TMK" AJ Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish zavodi perenat ammoniy ishlab chiqarish geotexnologik sexi 1-sonli uchastkasini elektr energiyasi bilan ta'minlash
9	O'rnatish joyi	Navoiy viloyati, Tomdi tumani, Sugrali qishlog'i
10	Uskunaning tarkibi va texnik tavsiflari	2026 yil 14 iyulda "Navoiyuran" DK "Uchquduq" IChM tomonidan berilgan 22.03-13-625-sonli texnik shartlarga asosan *(ilova qilinadi):* - loyiha ishlab chiqish; - loyihaga asosan qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish; - qurilma va materiallarni yetkazib berish; - qurilish ishlarini bajarish; - tarmoqqa ulanish va transformatorni ishga tushirish uchun barcha tegishli davlat tashkilotlaridan ruxsat olish. Umumiy quvvat 350 kVt; Ulanish nuqtasidagi kuchlanish 6 kV; Talab etilgan kuchlanish 0,4 kV
11	Yetkazib berish komplektatsiyasi	- 2GKTP 630 kVA 6/0,4 kV komplekt– 1 dona; - RLND 6 kV – 2 dona;

		- Elektron hisoblagich TE73-MG-1-0 – 100 Volt – 2 dona; - YaKNO 6 kV – 2 komplekt; - Montaj ishlari uchun talab etilgan boshqa materiallar
12	O'rnatish talablari	- qurilish montaj ishlari elektr xavfsizligi me'yorlariga rioya qilgan holda malakali mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak; - O'ta kuchlanish, qisqa tutashuv va ortiqcha yuklanishdan himoyani ta'minlash majburiydir. - Elektron hisoblagich CAS tizimiga ma'lumot uzatishi shart
12	Yetkazib beruvchiga talablar	- Yetkazib beriladigan barcha komponentlar uchun sifat va muvofiqlik sertifikatlarining mavjudligi. - Qurilma uchun kamida 3 yillik kafolat. - Bajarilgan ishlar uchun kafolat - kamida 3 yil. - Ijro hujjatlari va foydalanishga topshirish dalolatnomasini taqdim etish. - Qurilmalarning ishlab chiqarilgan yili 2026-yildan oldin emas
13	Mahsulotning raqobatbardoshlik sifatiga va ekologik parametrlariga qo'yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxona rejimiga qo'yiladigan talablar	Ekologik toza.
14	Yetkazib berish va o'rnatish muddatlari	Shartnoma rasmiylashtirilgandan so'ng 15 kalendar kuni

Tayyorladi:
"O'zbekiston TMK" AJ
Zavod bosh energetigi o'rinbosari **D.I. Akramov**

"O'zbekiston TMK" AJ
NM va QQICh zavodi direktori **I.S. Asadov**

"O'zbekiston TMK" AJ
Zavod bosh energetigi **I.J. Nosirov**